

Penta-Kör Mérnökszolgálati Kft.

Vadvirág u.24.

9012, Győr

Győr, 2017, október 26.

Tárgy: Abda, belterületi csapadékvíz elvezetési tervei.

-közműkezelői hozzájárulás. (Dózsa Gy. u., Ifjúság u, Arany J. u, Honvéd u.)

Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Győri Áramhálózati Üzemhez küldött terveket átvizsgáltuk, aminek alapján a **közműkezelői hozzájárulásunkat megadjuk az alábbi feltételekkel.** Hozzájárulásunk a tárgyi munka címen, az alábbi rajzszámú lepecsételt tervekhez vonatkozik.

Rajzszámok: II.1, II.2,

Munkaszám: 17/48

A tárgyi munkaterület közelében 0,4 kV-os légvezeték és 0,4 kV-os földkábel üzemel. Az érintett villamos hálózatok:

- **Abda 1 OTR körzet 0,4 kV-os légvezetékes és földkábel hálózata. Földkábelek biztonsági övezetében csak óvatos kézi földmunka végezhető.**
- **Tartóoszlopainkat kérjük, egy méterre kerüljék el nyílt árkokkal.**
- **A területen nem áramszolgáltatói tulajdonú földkábel is található!**

A kivitelezési munkák során kérjük a **2/2013. (I. 22.) NGM** rendelet szigorú betartását, különösen az alább felsoroltak tekintetében.

Villamos hálózatok biztonsági övezetében végzett munka

Föld feletti vezeték (ideértve a tartószerkezeten elhelyezett átalakító és kapcsoló berendezést is) biztonsági övezete a vezeték névleges feszültségétől függően, a vezeték mindkét oldalán a szélső, nyugalomban levő áramvezetőktől vízszintesen és nyomvonalukra merőlegesen mért, következő távolságokra levő függőleges síkokig terjed.

1-35 kV névleges feszültség szint között 5 méter.

1000 V alatti kisértési feszültségű föld feletti csúszvezeték esetén 1 m

Földben elhelyezett vezeték biztonsági övezete mindkét oldalon - a vezeték névleges feszültségétől függően - a vezeték szélső pontjától vízszintesen és nyomvonalára merőlegesen mért, következő távolságokra levő függőleges síkokig terjed:

35 kV-nál kisebb névleges feszültség esetén 1,0 méter.

A tervezett munkánál nagy figyelmet kell fordítani a földkábeleink közelében végzett földmunkára. Itt csak óvatos kézi földmunka végezhető betartva a **2/2013. (I. 22.) NGM rendelet** ide vonatkozó előírásait. **A kábel lefektetését követő tereprendezések miatt annak mélysége a szabvány előírásaitól eltérhet! A földkábelek helyének és mélységének pontos megállapítása céljából kutatóárok ásva szükséges!** Szükség esetén a beruházás terhére ki kell tűzteni a kábelek teljes, pontos nyomvonalát is. A kábel süllyesztéséről is gondoskodni kell, amennyiben a végleges terepszinttől mérve az a szabványban előírtnál (0,7 m, út alatt 1m) magasabban van. A munkavégzés során a földkábelek környezetéből kitermelt homokágyat, jelzőszalagot, fedőtéglaaszt pótolni kell.

A közműkeresztezést az MSZ 13207-2000. szabvány 6.7. sz. bekezdései szerint kell kialakítani. Keresztezés esetén a védőtávolságok betartása, valamint védőcső alkalmazása kötelező.

Földkábeles hálózatunk keresztezéseit nyíltárok szemlén kérjük bemutatni. Ahol a nevezett szabványban előírt távolság nem tartható, ott a földkábelt ki kell váltani. A kábelkiváltásról villamos kiviteli tervet kérünk, a kiváltás teljes költsége a tárgyi beruházást terheli.

A beruházónak legkésőbb a munkaterület átadásának időpontjáig nyilatkoznia kell a kiváltás költségeinek vállalásáról, és a kiváltás utáni tulajdonjogról.

Tartóoszlopaink maximum 1 méter, transzformátor állomásaink maximum 2 méter távolságra közelíthetők meg nyílt árokkal. A tartóoszlopok és kandeláberek közelében végzett földmunka során a hálózat állékonyságára ügyelni kell. Szükség esetén a stabilitást megfelelő kitérítéssel, ill. kikötéssel kell biztosítani.

Igazgatóság:
Haraszi Judit
Csulak Ferenc
Gelencsér Lajos

székhely:
9027 Győr,
Kandó Kálmán u. 11-13.
Győri Törvényszék Cégbírósága
Cg 08-10-001534

A földmunkák miatt oszlopaink túlzott megközelítése esetén a földelési ellenállásokat bizonyíthatóan újra kell méretni a beruházás terhére.

A légvezetékeink közelében fokozott figyelmet kérünk az emelő-földmunkagépek és nyitható platójú gépkocsik mozgásánál.

A villamos hálózatokat csak úgy lehet megközelíteni, hogy a jármű legkiállóbb része az oszlopban, kikötésében, illetőleg ezek alapozásában károsodást ne okozzon, az áramvezetőket pedig sem vízszintesen, sem függőlegesen, a következőkben megadott távolságértékeknél jobban a legkedvezőtlenebb helyzetben és esetben sem közelítheti meg:

1 kV névleges feszültségig 1 méter

1-35 kV névleges feszültségig 2 méter

A munkavégzés során a vonatkozó rendeletek előírásainak betartása kötelező, a hálózataink illetve a munkavégzők biztonságáról gondoskodni kell. Ha a kivitelező nem tudja a 2/2013.(I.22.) NGM rendelet idevonatkozó előírásait a kivitelezési munkák során betartani, abban az esetben köteles szakfelügyeletet és feszültségmentesítést kérni Áramhálózati Üzemünktől a munka megkezdése előtt 35 nappal a hálózatszakasza.

Nyilatkozatunk egy példányát a kivitelezőhöz is szíveskedjenek eljuttatni, mert a kivitelezés során esetlegesen felmerülő károkért (szakfelügyelettől függetlenül) elsősorban őket terheli a felelősség. A rongálás teljes javítási költségét a kivitelezőnek kell megfizetnie.

A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. hibabejelentő számán: 06-80/533-533

A fent leírtak be nem tartásából származó károkért esetleges balesetekért felelősséget vállalni nem tudunk.

Ha a tervezett munkánál a villamos mű kiváltására kerül sor, abban az esetben a 187/2008. (VII.24.) Korm. rendelet értelmében a közcélú hálózat vagy annak tartószerkezete elhelyezésére szolgáló ingatlan tulajdonosa vagy az, akinek a közcélú hálózat átalakítása, áthelyezése jogát, vagy jogos érdekét érinti, kérheti a hálózati engedélyestől a közcélú hálózat átalakítását, vagy áthelyezését, ha annak műszaki feltételei adottak, a villamos mű üzemeltetésében jelentős hátrányt nem jelent, és az ingatlan tulajdonosa, vagy egyéb érdekelt vállalja az átalakítás, vagy áthelyezés költségét. A hálózati engedélyes tulajdonában álló hálózati eszközöknek az átalakítása, vagy áthelyezése esetén az ingatlan tulajdonosa, vagy egyéb érdekelt költségviselése mellett létesülő, a korábbi hálózati eszköz helyébe

Igazgatóság:
Haraszi Judit
Csulak Ferenc
Gelencsér Lajos

székhely:
9027 Győr,
Kandó Kálmán u. 11-13.
Győri Törvényszék Cégbírósága
Cg 08-10-001534

lépő hálózati eszköz külön térítés nélkül marad a hálózati engedélyes tulajdonában lévő közcélú hálózat része.

A hálózat kiterítését terveztetni kell, a tervezési szakaszban további egyeztetést kérünk az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Győri Üzem illetékes Hálózat üzemeltetési területi referensével. Az elkészült tervből 2 példányt kérünk eljuttatni az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt Győri Üzeméhez, tervvéleményezés céljából. A tervezést és a kivitelezést Önöknek kell megrendelni egy az Áramszolgáltató által minősített és regisztrált tervezőtől, és az Áramszolgáltató által hálózat építésre minősített és regisztrált kivitelezőtől. A villamos tervezés/engedélyeztetés időigényét szíveskedjenek a munka ütemezésénél figyelembe venni. A kivitelezést műszaki átadással kell lezárni, melyen képviselőnknek 3 példány megvalósulási dokumentációt kérünk átadni.

A kivitelező köteles a munka megkezdése előtt organizációs bejárást tartani, melyre meg kell hívni a Győri Áramhálózati Üzem illetékes hálózat üzemeltetési területi referensét a munkaterület átadás-átvételi eljárás lebonyolítása, a kivitelezéshez szükséges feszültségmentesítések ütemezése céljából. Az organizációs bejárásról jegyzőkönyvet kell felvenni.

Az általunk jóváhagyott kiviteli terv egy példányát és a jelen közmű üzemeltetői nyilatkozatot folyamatosan a munkaterületen kell tartani.

Nyilatkozatunk a keltezést követő egy évig érvényes.

Üdvözlettel:

.....
Csáfordy László
kiemelt területi üzemeltetési irányító

.....
Polgár Gábor
hálózat üzemeltetési területi referens

Igazgatóság:
Haraszi Judit
Csulak Ferenc
Gelencsér Lajos

székhely:
9027 Győr,
Kandó Kálmán u. 11-13.
Győri Törvényszék Cégbírósága
Cg 08-10-001534