

Exportált költségvetés adatai

Költségvetés neve: Abda_Tűzoltó_szerállítás

Leírás:

Költségvetés jellege: Új

Tételek száma: 29 db

Munkanemek száma: 2 db

Fejezetek száma: 4 db

Építmény tulajdonsága: Egyéb építmény

Utolsó módosítás: 2025-04-10 07:43:29

Rezsióradíj: 0

Bruttó végösszeg: 0 Ft

Készítette: lajos56nagy@gmail.com

Figyelem!

Ez az információs ablak az exportálással létrejött költségvetés alapadatait tartalmazza!

A további munkafüzet-lapokon történő változtatások nincsenek hatással az oldal adataira!

Továbbá az ezen az oldalon kiadott módosítások nem változtatják a költségvetés adatait!

A kivitelezés során a vonatkozó szabványokat, előírásokat maradéktalanul be kell tartani.

Árajánlat tételekor a kivitelező köteles a terv teljes tartalmát megismerni, a költségvetésben feltüntetett mennyiségeket ellenőrizni.

Valamennyi beépítésre kerülő berendezésnek, készüléknek anyagnak, a kivitelezéshez szükséges megfelelőségi- ill. teljesítmény nyilatkozattal kell rendelkeznie.

A kivitelező az ajánlattétellel elismeri, hogy a kivitelezés helyszínét, a kivitelezés tartalmát, műszaki követelményeket ismeri. A költségvetésben feltüntetett mennyiségeket - észrevétel hiányában- elfogadottnak tekinti.

Bármely a költségvetésben szereplő típusmegjelölés csak a termék műszaki követelményeit adja meg. Csak olyan termékeket lehet beépíteni, amelyek megfelelnek az EU-s, illetve a vonatkozó magyar szabványoknak és jogszabályi előírásoknak.

Készült a TERC-ETALON Online Építőipari Költségvetés-készítő és Kiíró Programrendszerrel

<http://www.etalon.terc.hu>

Költségvetés főösszesítő			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei		0	0
2.1 ÁFA vetítési alap		0	
2.2 ÁFA	0,00%	0	
3 A munka ára (HUF)		0	

Ssz.	Fejezet megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1	Kábelek, csövek	0	0
2	Világítás	0	0
3	Kapcsolók	0	0
4	elosztók,kismegszakítók	0	0
	Összes fejezet (HUF)	0	0

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	71-001-5.1.2.1.2-0130602	Műanyag kábelvédő cső elhelyezése földárókba, cső kívül bordás vagy sima, belül sima fallal, tekercsben, DN 100 méretig, DN 50, KOPOS KOPOFLEX többbrétegű védőcső 50 m-es tekercsben, DN 50, Cikkszám: KF 09050 BA/FA	50	m			0	0
2	71-002-84-0417011	Kábeljelző szalag elhelyezése, Műanyag kábeljelző szalag, 100x0,2 mm	0,05	100 m			0	0
3	71-002-21.1-0221521	Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 érű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm², Cabling Systems Hungary NYM 300/500V 3x1,5 mm², tömör rézvezetővel (MBCu)	80	m			0	0
4	71-002-21.1-0221522	Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 érű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm², NYM 300/500V 3x2,5 mm², tömör rézvezetővel (MBCu)	30	m			0	0
5	71-001-1.2.2.2-0661815	Merev simafalú vagy gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vastag, simafalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 20-32 mm, GEWISS MŰ I védőcső, tokozott, 3m, 20-as, 750N ellenállóság, tokozott vég, 3 m	40	m			0	0
6	71-004-6.2-0151468	Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, műanyag bilincs tartóra vagy faliékbé, LEGRAND csőbilincs 32 bepattintható műanyag (Kat.szám:031373)	30	db			0	0
7	71-004-6.2-0151466	Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, műanyag bilincs tartóra vagy faliékbé, LEGRAND csőbilincs 20 bepattintható műanyag (Kat.szám:031371)	35	db			0	0
8	71-013-5.5.1-0310372	Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelő rúd vagy cső, 4 m hosszúságig, OBO keresztföldelő, 3 m hosszú, 50x50 mm, köracél csatlakozóval, R.sz.: 5003040 és 5304105	1	db			0	0
9	71-013-9	Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése	1	db			0	0
10	71-013-5.9-0310383	Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, földelési fixpont vagy mérési pont létesítése, betonalap földelőhöz vagy épületszerkezeti acélbetétekhez, OBO földelési fixpont, betonacél-csatlakozóval, R.sz.: 5420022 és 5313015	1	db			0	0
11	71-002-20.2.1-0221562	Kábelszerű vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 2-5 érű rézvezetővel, elágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 4-5 érű, gyors vezetékösszekötővel, keresztmetszet: 2,5 mm²-ig, NYM 300/500V 5x2,5 mm², tömör rézvezetővel (MBCu)	60	m			0	0
12	71-002-52.2-0371851	Műanyag szigetelésű energiaátviteli és irányítás-technikai kábel fektetésekézi erővel, kábelárókba vagy kábelcsatornába, tömeghatár: 0,36-0,65 kg/m, NAYY-J 0,6/1 kV alumínium kábel. 5x16 mm² ek	55	m			0	0
13	21-011-9.1.1	Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, kábelárók földmunkája 0,70 m mélységig, 0,40 m szélességig	50	m			0	0
Építmény közvetlen költségei (HUF)							0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	71-010-2.7-0640604	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben, TUNGSRAM LED SWIFTLUX G1 1500mm 36W 5100lm 840 S IP20 IK08 lineáris, opál búrás, felületre szerelhető lámpatest. Csz:93119487	6	db			0	0
2	71-010-12.11.1.1.6-0114109	(Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, saját akkumulátoros, készenléti üzemű, falon kívüli vagy mennyezeti kivitelben, LED-es kivitelben, ASM Security CL-313R tartalék világítási lámpatest, saját akkumulátoros, készenléti üzemű, mennyezetre szerelhető, LED: 3W, 120-240V AC-DC IP20, területvilágító, 1-3h, Ni-Mh, 25 mAh, Polycarbonate/White, UL, CE, Cikkszám: CL-313R SLAVE/CON/MB	1	db			0	0
3	71-010-2.7-0630101	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben, Berton Világítástechnika, 24W-os IP65-ös falon kívüli UFO lámpatest, 3000/4000/6500K, 2160 lm, Csz.: CL-YA-C24W-CCT-IP65	2	db			0	0
4	71-010-2.7-0685040	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben, Schrack - MARIA-CL-R LED fali lámpatest 6W 3000K 440lm, IP54, fehér, Cikkszám: LID13825--	1	db			0	0
5	71-006-8.1-0120051	Fénykapcsolók, Fénykapcsoló elhelyezése szerelőlapra vagy kalapsínre, GANZ KK GFK 3 fénykapcsoló bekapcsolási megvilágítás: 10...25 lx	1	db			0	0
Építmény közvetlen költségei (HUF)							0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	71-005-1.11.2.1.2-0318212	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívül, 16A, földelt, kettős csatlakozóaljzat (2x2P+F), Kontállux IP44 2x2P+F csatlakozóaljzat szürke. (Kat.szám:083934)	2	db			0	0
2	71-005-1.1.2.1.2-0682950	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívüli, 10-16A egypólusú kapcsoló vízmentes IP 44, IP 54, IP 55, Schrack - VISIO S falon kívüli kapcsoló, 1 pólusú, rugós csatlakozás, IP54, Cikkszám: FV710001...	3	db			0	0
3	71-007-41	Csatlakozóaljzatokkal szerelt tokozottszekrény elhelyezése.TD804 11 MV	4	db			0	0
		Építmény közvetlen költségei (HUF)					0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységar	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	71-008-9.2.1-0122671	Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra, "B", "C" és "D" jellegű görbével, 4,5 kA zárlati szilárdsággal, 1 pólusú, Schneider Electric Resi9 1P 13A B kismegszakító. Csz.: R9F04113	18	db			0	0
2	71-003-2.1.5.1-0638229	Sorkapocs elhelyezése kapcsolótáblába, szekrénybe vagy egyéb alapra, sínre pattintható kivitelben, csavaros vezetékbekötéssel, vezeték keresztmetszet szerint, 16 mm ² keresztmetszetig, LEGRAND Viking3 fázis sorkapocs 10mm2 szürke 1 emeletes csavarral (Kat.szám:037163)	3	db			0	0
3	71-003-2.1.5.1-0638294	Sorkapocs elhelyezése kapcsolótáblába, szekrénybe vagy egyéb alapra, sínre pattintható kivitelben, csavaros vezetékbekötéssel, vezeték keresztmetszet szerint, 16 mm ² keresztmetszetig, LEGRAND Viking3 nulla sorkapocs 10mm2 kék 1 emeletes csavarral (Kat.szám:037103)	1	db			0	0
4	71-003-2.1.5.1-0638336	Sorkapocs elhelyezése kapcsolótáblába, szekrénybe vagy egyéb alapra, sínre pattintható kivitelben, csavaros vezetékbekötéssel, vezeték keresztmetszet szerint, 16 mm ² keresztmetszetig, LEGRAND Viking3 védőföld sorkapocs 10mm2 fémtalppal 1 emeletes csavarral (Kat.szám:037173)	1	db			0	0
5	71-007-32.1.1.1-0315373	Terheléskapcsoló elhelyezése, nyitott kivitelben, mellső felerősítéssel, háromsarkú, 64A-ig, GANZ KK GK 41 T303 E mellső felerősítésű terheléskapcsoló, 3 sarkú	1	db			0	0
6	71-009-1.1.3-0633760	Áramköri kiselosztók falon kívüli elhelyezéssel, kalapsínnel/ kalapsín nélkül, szerelőlappal, N- és PE sínnel, max. 63A-ig, IP 30/IP 40 védettséggel (kismegszakítók, védőkapcsolók, távkapcsolók stb. számára), üresen, kiselosztók 36-44 egység között, LEGRAND PractiboxS 2 sor 18 modul, falon kívüli kiselosztó (650°C), fehér ajtóval, védőföld és nulla elosztókapoccsal (Kat.szám: 137207)	1	db			0	0
7	71-008-11.1.1.2-0120581	Áram-védőkapcsolók elhelyezése, váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra, gyorskioldással (6...40 ms), 6 kA zárlati szilárdsággal, 4 pólusú, GANZ KK GFI 025.4.030 25 A, 30 mA, áram-védőkapcsoló	2	db			0	0
8	71-013-11.1.3-0310208	Villám- és érintésvédelmi hálózatok, nagyenergiájú túlfeszültség-levezető elhelyezése feszültségmentes kapcsolótérben, kalapsínre szerelve, hálózatok védelmére, 3 fázisú, 4 vezetékes (T1+T2 fokozat), OBO varisztoros túlfeszültség-levezető, 5 év garanciával, V50-3-280, R.sz.: 5093511	1	db			0	0
Építmény közvetlen költségei (HUF)							0	0